

令和 8 年度(2026 年度)

健軍水源地外 4 箇所電気設備点検業務委託

仕 様 書

履行場所	熊本市東区水源 1 丁目 1 - 1 外 4 箇所
履行期間	契約日から令和 9 年(2027 年)3 月 18 日まで

熊本市上下水道局

I 総則

1 適用

この仕様書は、熊本市上下水道局（以下「委託者」という。）の電気設備点検業務委託に関する業務に適用する。

本仕様書に定めのない事項は、熊本市上下水道局電気工作物保安規程、上下水道工事共通仕様書（水道編）、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部令和5年版）で定めるものとし、その他は監督員と打合せにより決定する。

2 目的

この電気設備点検業務委託（以下「業務」という。）は、電気事業法第42条第1項に基づく熊本市上下水道局電気工作物保安規程により、専門的見地から電気工作物の点検又は測定及び試験等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然防止に資することを目的とし、併せて技術的評価を行うものである。

3 受託者の資格及び要件

委託者の保有する各水源地及び送水場は、上水道を供給している重要施設であり、上水道事業に支障なく点検業務を行うために、受託者は次に示す要件を満たしていなければならない。

- (1) 次のいずれかに該当する者を現場責任者として専任配置できること。
 - ・ 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者で、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に3年以上従事した者。
 - ・ 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者で、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に4年以上従事した者。
- (2) 施設の停止時間及び回数に制限がある為、試験等を効率良く行える組織力と技術力を有すること。
- (3) 本委託は、履行場所の全電気設備を点検対象とする為、水運用上の都合や他工事関係による急な点検日の変更等にも容易に対応できること。

4 基本事項

- (1) この業務は、設計図書及び「熊本市上下水道局電気工作物保安規程」「上下水道工事共通仕様書（水道編）」「建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部 令和5年版）」に基づいて行う。
- (2) 仕様書に明示されていない事項であっても業務の性格上、当然必要なものは施工する。
- (3) 設計図書に疑義がある場合は、双方の協議によってこれを決定する。

5 委託業務条件明示

(別紙1)の上下水道委託業務条件明示一覧表(共通編)に示すとおり。

6 用語の定義

仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1) 点検とは、定められた項目について、劣化又は異常の状態を調べることをいう。なお、劣化又は異常が認められる場合は、それらの原因及び保守その他の対応すべき措置の方法等を判断することを含む。
- (2) 測定とは、測定器具などを使用して、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定などを行うことをいう。
- (3) 試験とは、測定器具などを使用して、保護継電器装置の動作試験、高圧ケーブル絶縁診断などを行うことをいう。
- (4) 技術的評価とは、機器の劣化や摩耗等について状況を評価し、機器の機能維持に必要な処置や機器の寿命等を評価することをいう。

7 法令等の遵守

受託者は、業務にあたり関係する法令、条例、規則等(以下「関係法令」という。)を遵守する。「関係法令等」とは、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気工事士法、電気用品安全法、労働安全衛生法、労働基準法、その他関係する法令、条例及び規則をいう。

8 保証

業務完了後、1年以内に対象設備に不具合が生じた場合、本業務が原因と思われるものについては、受託者の負担にて調査し、必要とあれば調整等をしなければならない。

9 安全管理

(1) 安全の確保

受託者は、業務にあたっては関係法令を遵守し労働災害、公衆災害等の防止に必要な措置を講じ、常に安全管理に努める。

(2) 単独作業の禁止

高圧回路の停電、送電操作を行う作業、高圧近接作業、又は高所作業を伴う場合は安全の確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。

(3) 保護具、防護具の使用

受託者は、労働安全衛生法ほか関係法令に従い、適正に管理された防護具、保護具を、適切に使用すること。

(4) 火気の使用

受託者は、火気を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分な防火措置を講じること。

1 0 受動喫煙防止措置

受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の改正を受け、熊本市（以下、「本市」という）では、令和元年（2019 年）7 月 1 日より本市施設構内の禁煙とする取り組みを実施している。受託者においてもこれに則り、当該事業場内では禁煙とする。

1 1 事業場内の立入り等

受託者は、電気設備点検業務を行うため、許可を得て当該事業場内に立ち入ることができる。

その際は委託者の指示に従うものとする。

1 2 衛生管理

受託者は、当該事業場内またはその付近での業務に当たって、水道法等関係法令を遵守し、衛生管理に十分注意すること。

1 3 作業時間

業務の作業時間は秋田水源地の一部の点検を除き、原則、月曜日から金曜日の 9 時 0 0 分から 1 7 時 0 0 分までとし、土曜日・日曜日及び祝祭日は実施しないものとする。但し、委託者が指定した場合はこの限りでない。

詳細な時間帯については、監督員と協議すること。

1 4 保守点検用工具等

保守点検用工具および作業用消耗品は、原則として受託者が持参したものを使用する。なお測定器については、校正したものを使用すること。

1 5 保守点検作業用電力及び保守点検作業用水

保守点検作業用電源及び保守点検作業用水は、原則として委託者より支給する。

但し、作業用ポータブル発電機が必要な場合は、受託者側で準備すること。

1 6 工程等の打合せ

（1）受託者は委託者と工程等について事前に打合せをすること。

（2）作業実施にあたって、電源（高圧・低圧）の開閉は、電気主任技術者、委託者に連絡して行うものとする。特に高圧部の開閉は、上水道事業の特殊性を考慮して、1 週間前までに連絡のうえ実施すること。

1 7 作業立会い

受託者は、原則として電気主任技術者、委託者立会のもとに業務を行う。

1 8 緊急時の対応

（1）災害発生及び予知予報等により点検日を変更する場合がある。

- (2) 停電点検中、電気主任技術者及び委託者が緊急復電を指示した場合は、速やかに点検作業を中断して復電作業を行うこと。
- (3) 点検日の変更や中断等により点検を実施できなかった場合は、協議により点検実施日時を決定すること。
- (4) 緊急性のある不具合・不良が発見された場合、電気主任技術者及び監督員の指示に従い応急処置等の対応に協力すること。

19 提出書類

受託者は、電気設備の点検及び試験結果を別紙の様式に基づき記載し、指定する期日までに次の書類を提出する。ただし、業務内容により監督員が別途、他の書類の提出を求める場合もある。

(1) 契約後、速やかに提出する書類

ア 着手届	1 部
イ 業務工程表	1 部
ウ 業務計画書	1 部
エ 現場責任者届	1 部

(2) 業務完了時に提出する書類

ア 完了通知書	1 部
イ 業務報告書	1 部

A4判パイプ式ファイルに納めて、目次を設け、項目毎にインデックスを付け、提出すること。

ウ 業務報告書（事業場毎）	1 部
エ 業務写真帳	1 部
オ 業務日報	1 部

(3) その他委託者が指示するもの

II 特記事項

1 履行場所 熊本市東区水源 1 丁目 1 - 1 外 4 箇所

健軍水源地	熊本市東区水源 1 丁目 1 - 1
庄口水源地	熊本市東区水源 1 丁目 1 - 1 (健軍水源地構内)
秋田水源地	熊本市東区秋津町秋田 2 7 8 6
沼山津水源地	熊本市東区秋津町沼山津 3 0 0 5
戸島送水場	熊本市東区戸島町 2 6 3 6

2 設備概要

(1) 特高設備場所

ア 健軍水源地

受電電圧	三相 3 線 22kV 60Hz 特別高圧 2 回線受電
非常用自家発電設備	3,000kVA 2,400kW 6.6kV 60Hz

イ 秋田水源地

受電電圧	三相 3 線 22kV 60Hz 特別高圧 1 回線受電
非常用自家発電設備	3,000kVA 2,400kW 6.6kV 60Hz

(2) 高圧設備場所

ア 庄口水源地

受電電圧	三相 3 線 6.6kV 60Hz (健軍水源地送電)
------	-----------------------------

イ 沼山津水源地

受電電圧	三相 3 線 6.6kV 60Hz (秋田水源地送電)
------	-----------------------------

ウ 戸島送水場

受電電圧	三相 3 線 6.6kV 60Hz 2 回線受電
非常用自家発電設備	1,250kVA 1,000kW 6.6kV 60Hz
小水力発電設備	65.5kW 6.6kV 60Hz

3 業務内容

(1) 仕様書、図面及び電気設備点検測定記録に示すとおりとする。

(2) 点検内容 (別紙の電気設備点検項目表参照)

ア 接地抵抗測定 (様式第 1 号)

イ 絶縁抵抗測定 (高圧) (様式第 2 号)

ウ	絶縁抵抗測定（低圧）	（様式第 3 号）
エ	地絡継電器試験	（様式第 4 号）
オ	不足電圧継電器試験	（様式第 5 号の 1）
カ	過電圧継電器試験	（様式第 5 号の 2）
キ	地絡過電圧継電器試験	（様式第 5 号の 3）
ク	複合型電圧継電器試験	（様式第 5 号の 4）
ケ	過電流継電器試験	（様式第 6 号）
コ	比率差動継電器試験	（様式第 7 号）
サ	地絡方向継電器試験	（様式第 8 号）
シ	漏電継電器試験	（様式第 9 号）
ス	3（2）E 継電器試験	（様式第 10 号）
セ	高圧機器点検	（様式第 11 号）
ソ	直流高圧法絶縁診断試験	（様式第 12 号）

3 高圧ケーブル絶縁診断

事業場内き電線として布設している高圧用ケーブルについて、直流高圧法により委託者が指定する区間の絶縁診断を行う。

（1）対象区間（6 条）

- ア 健軍水源地 2 井、1 2 井用高圧ケーブル（2 号井・1 2 号井主幹盤～取水 2、1 2 井）
- イ 健軍水源地 1 3 井、1 4 井用高圧ケーブル（1 3 井・1 4 井主幹盤～取水 1 3、1 4 井）
- ウ 秋田水源地き電ケーブル（秋田き電 1 号盤～取水 1、3 井）
- エ 沼山津水源地引込ケーブル（秋田水源地切替盤～沼山津水源地）
- オ 沼山津水源地 1 系き電ケーブル（沼山津き電 1 号盤～取水 1、3、5、7 井）
- カ 沼山津水源地 2 系き電ケーブル（沼山津き電 2 号盤～取水 4、6、8 井）
- キ 沼山津水源地 3 系き電ケーブル（沼山津き電 3 号盤～取水 2、9、1 0 井）

4 過電流継電器試験は、整定タップ・整定レバーによる各特性試験を行い、整定タップでの瞬時要素の最小動作値を求める。また、各整定タップ・整定レバーの動作時間を測定し、これらの結果に基づいて、保護継電器の良否を判断すること。

また、方向地絡継電器試験は、各動作電流及び動作時間、位相特性を測定し良否を判断すること。

5 接地抵抗測定は、各接地極に応じて行う。各機器の接地線取付部の点検結果に基づき必要に応じて増締め等を行うこと。

6 絶縁診断は、直流高圧法とし、絶縁抵抗測定は、各相・大地間及び指示する区

間に分けて行うこと。測定には、1,000V以上の絶縁測定器を使用すること。

7 点検・清掃は、付属機器等も含めた各電気設備の内部及び外部を行うこと。

4 その他

- 1 点検日に他作業及び他工事がある場合は、その内容・範囲等を把握し、安全に十分配慮すること。また、必要に応じ業者間で打合せを行うこと。
- 2 受託者は、天候不順等による急な点検日の変更に伴い、測定回数の増加が生じた場合でも本契約の範囲で処理するものとし、業務委託料の変更は行わない。

(別紙 1)

上下水道委託業務条件明示一覧表（共通編）：委託業務名 健康軍水源地外 4 箇所電気設備点検業務委託

明示項目	明示事項	対象		施工条件等
		有	無	
1. 工程関係	1 関連する他工事、委託業務	☒	☐	・健康軍水源地送水ポンプ 2 号電気設備新設その他工事（工期：2026/05/21～2028/02/28） ・
	2 特定される履行時期等の制限	☒	☐	・昼間作業の時間帯は、9：00～17：00（交通規制時間 9：00～17：00）とし、秋田水源地の一部の作業（図面番号 16/22 参照）は深夜の時間帯（0 時～5 時）とする。 但し、当局が指定した場合はこの限りでない。 詳細時間帯については、監督員と協議を行うこと。
	3 関係機関等との協議に未成立の制限	☐	☒	
	4 関係機関等の特定された条件	☐	☒	
	5 余裕工期の着手時期	☐	☒	
	6 業務着手前の事前調査	☒	☐	・健康軍水源地、秋田水源地は直送配水施設であるため、事前に施設の調査を十分に行うこと。
	7 点検不能日数及び点検中止・抑制期間	☒	☐	・土曜、日曜、祝祭日、年末年始（令和 8 年 1 2 月 2 9 日～令和 9 年 1 月 3 日）の作業休止期間は、原則業務を休止すること。
2. 用地関係	1 委託用地等の未処理による制限	☐	☒	
	2 委託用地等の使用終了後の復旧条件	☐	☒	
	3 委託用仮設道路等の借地指定	☐	☒	
	4 仮ヤードの指定	☐	☒	
	5 私有地内施工	☐	☒	
3. 公害関係	1 公害防止のための施工方法等の制限	☒	☐	・建設機械のうち指定機械においては、排出ガス対策型の使用を義務とし、確認については、証明シールの写真を業務計画書に添付すること。 ・使用機械の排出ガスが沿線樹木等に直接当たり生育に影響を及ぼす恐れがある場合は、樹木等に排出ガスが直接当たらないよう必要な対策を講じること。
	2 水替・流入防止施設の設置	☐	☒	
	3 濁水・湧水等の処理条件	☐	☒	
	4 事業損失防止のための事前・事後調査	☐	☒	
4. 安全対策関係	1 安全対策施設等の指定	☒	☐	・業務実施にあたり、標示板等を充実させ、点検時の安全対策を行うこと。
	2 鉄道、ガス、電気、電話等の近接制限	☒	☐	・高圧近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。 ・電線・電線管・電柱等の周りの作業については、電力会社・電気主任技術者・監督員の立会いをうけ、断線または電気事故など起こさないように注意すること。
	3 落石、雪崩、土砂崩落等の防護施設	☐	☒	
	4 交通誘導警備員等の配置	☐	☒	
	5 換気設備等の設置	☐	☒	
	6 その他	☐	☒	
5. 工事用道路関係	1 一般道路の搬入路使用	☐	☒	
	2 仮道路の設置条件等	☐	☒	
	3 その他	☐	☒	
6. 仮設備関係	1 仮設備の引き渡し・引き継ぎ	☐	☒	
	2 仮設備の構造・施工方法の指定	☐	☒	
	3 仮設備の設計条件の指定	☐	☒	
7. 建設副産物関係	1 建設発生土の利用	☐	☒	
	2 建設副産物の現場内再利用・減量化	☐	☒	
	3 建設副産物及び建設廃棄物の処理条件	☐	☒	

8. 工事支障物件等	1	占用支障物件	☐	☒	
	2	占用物件との重複施工	☐	☒	
	3	埋蔵文化財掘削の通知	☐	☒	
9. 薬液注入関係	1	薬液注入	☐	☒	
	2	周辺環境	☐	☒	
10. その他	1	その他	☒	☐	・設計図書に記載されていない事項、疑義の解決は業務打合せ記録簿にて解決する。(協議中は業務を休止することもある) ・業務打合せ記録簿にて協議されていない事項については設計変更の対象としない。(減額要素を除く) ・水道水を取り扱う関係上、特に清潔、衛生を重んじ関係ない場所に無断で立ち入ることを禁止する。

(様式第1号)

接 地 抵 抗 測 定 記 録

(No. /)

試験年月日		天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		施 設 場 所					

【 試 験 記 録 】

[illegible]

* 記事欄

(様式第2号)

絶縁抵抗測定（高圧）記録

(No. /)

試験年月日	天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称	施 設 場 所					

【 試 験 記 録 】

[illegible]

* 記事欄

(様式第3号)

絶縁抵抗測定（低圧）記録

(No. /)

試験年月日		天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		施 設 場 所					

【 試 験 記 録 】

[illegible]

* 記事欄

地 絡 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【 継 電 器 仕 様 】

デバイス No.	相別	変 流 比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値								
そ の 他								

【 試 験 記 録 】

整 定 値		最 少 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
タップ	倍率	動作値	復帰値	%	%	
(A)		(A)	(A)	(SEC)	(SEC)	

【規格・判定基準】

* 記事欄

不 足 電 圧 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【 継 電 器 仕 様 】

デ バ イ ス No.	変圧比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値							
極 性 そ の 他							

【 試 験 記 録 】

整 定 値		最 少 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
タップ	レバー	動作値	復帰値	%	%	
(V)		(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	

【規格・判定基準】

＊記事欄

過電圧継電器試験記録

(No. /)

試験年月日				天候		気温		湿度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【継電器仕様】

デバイス No.	変圧比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値							
極 性 そ の 他							

【試験記録】

整 定 値		最 少 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
タップ	レバー	動作値	復帰値	%	%	
(V)		(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	

【規格・判定基準】

＊記事欄

地 絡 過 電 圧 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名				回路名			

【 継 電 器 仕 様 】

デバイス No.	変圧比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値							
極 性 そ の 他							

【 試 験 記 録 】

整 定 値		最 少 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
タップ	レバー	動作値	復帰値	%	%	
(V)		(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	

【規格・判定基準】

* 記事欄

複 合 型 電 圧 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【 継 電 器 仕 様 】

デ バ イ ス No.	変圧比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タップ値							
極 性 そ の 他							

1. 不足電圧要素(27)

デバイス	整 定 値		最 小 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
	タップ	時 間	動作値	復帰値	%	%	
	(V)	(S)	(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	
27							

2. 過電圧要素(59)

デバイス	整 定 値		最 小 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
	タップ	時 間	動作値	復帰値	%	%	
	(V)	(S)	(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	
59							

3. 地絡過電圧要素(64)

デバイス	整 定 値		最 小 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験		結 果
	タップ	時 間	動作値	復帰値	%	%	
	(V)	(S)	(V)	(V)	(SEC)	(SEC)	
64							

【規格・判定基準】

* 記事欄

過電流継電器試験記録

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【 継 電 器 仕 様 】

デバイス No.	相 別	変 流 比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値								
そ の 他								

【 試 験 記 録 】 (遮断器結合試験)

相 別	整 定 値			最 小 動 作 試 験		動 作 時 間 特 性 試 験				結 果
	限 時		瞬 時	限 時	瞬 時	要 素			瞬 時	
	タップ	ダイヤル	タップ	動作値	動作値	200%	300%	500%	200%	
	(A)		(A)	(A)	(A)	(SEC)	(SEC)	(SEC)	(SEC)	
R										
T										

【規格・判定基準】

* 記事欄

比率差動継電器試験記録

(No. /)

試験年月日		天候		気温		湿度	
機 場 名 称		設置盤名			回路名		

【継電器仕様】

デバイス No.	相別	変 流 比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値								
そ の 他								

【試験記録】

回 路 名		整 定 値			最 小 動 作 試 験		比 率 特 性 試 験 (※2)				動 作 時 間 特 性		結 果
回 路 別	電 流 方 向	タップ (DIF) (A)	HOC (倍)	比 率 (%)	動作電流(DIF) (I1換算値: A) (I2換算値: A)	HOC	動 作 電 流	流出電流 I ₂	動 作 電 流	流出電流 I ₁	DIF (ms)	HOC (ms)	
					(A)	(A)		200%		200%	300%	200%	

【規格・判定基準】

*記事欄

.....

.....

.....

.....

地 絡 方 向 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名					回路名		

【 継 電 器 仕 様 】

デバイス No.	相別	変 流 比	製 造 者	型 式	定 格	制 御 電 源	製 造 番 号	製 造 年 月
タ ッ プ 値								
そ の 他								

【 試 験 記 録 】

動作電流試験		動作電圧試験		動作位相特性試験		動作時間特性試験			押釦試験		結果
整定値	動作値	整定値	動作値	lead	lag	整定値	130%	400%	GR	SO	
(A)	(A)	(%)	(V)	(°)	(°)	(SEC)	(SEC)	(SEC)			

【 規 格 ・ 判 定 基 準 】

動 作 値	電 流	整定値の±10%以内	(0.000 ～ 0.000 A)	電圧150%, 位相 0° 印加にて
	電 圧	整定値の±25%以内	(0.0 ～ 0.0 V)	電流150%, 位相 0° 印加にて
位 相 特 性	位 相	lead 135 ± 20°	(115.0 ～ 155.0 °)	電流1000%, 電圧 150% 印加にて
		lag 45° ± 20°	(25.0 ～ 65.0 °)	〃
動 作 時 間	単 体	電流整定値の130%入力	(0.1～0.3s)	電圧 150% 位相 0° 印加にて
	〃	電流整定値の400%入力	(0.1～0.2s)	〃
	結 合	配電線上位協調より 0.5秒以内		

* 記事欄

漏 電 継 電 器 試 験 記 録

試験年月日				天 候		気 温		湿 度	
機 場 名 称		設置盤名				回路名			

【 継 電 器 仕 様 】

デバイスNo.	製造者	型式	定格	制御電源	製造番号	製造年
タップ値						
備考						

【 試 験 記 録 】

整 定 値				動 作 値				判 定
軽 漏 電		重 漏 電		軽 漏 電		重 漏 電		
電流(A)	ダイヤル(S)	電流(A)	ダイヤル(S)	動作電流(A)	動作時間(S)	動作電流(A)	動作時間(S)	

【規格・判定基準】

* 記事欄

3 (2) E 継 電 器 試 験 記 録

(No. /)

試験年月日				天 候			気 温			湿 度		
機 場 名 称				設置盤名					回路名			

【継電器仕様】

デバイスNo.	製造者	型式	定格	制御電源	製造番号	製造年
タップ値						
備考						

【試験記録】

整定値					最小動作試験			動作時間試験			押釦 試験	結果
電流	時間	過電流	反相	欠相	過電流	反相	欠相	過電流	反相	欠相		
(A)	(s)				(A)	(A)	(A)	(s)	(s)	(s)		
倍率	倍率											
換算値	換算値											

【判定基準】

＊記事欄

.....

.....

.....

熊本市上下水道局

高 圧 機 器 点 検 記 録

(No. /)

機場名称

【点検記録】

No.	点検機器名	種 別	点 検 項 目 内 容	結果	備 考
1	架空電線路	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 相間及び他の工作物との離隔状況 - 腕金・碍子類の損傷・腐食の有無 - たるみ状況 - 支線損傷・腐食の有無		
2	区分開閉器	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 操作ハンドル及び開閉表示指針の状況 - 操作機構の確認 - 制御線の施工状況		
3	ケーブル	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態(戻しアース) - 端子部の締付け状況 - 相間及び他の工作物との離隔状況 - 端末部の損傷、亀裂の有無		
4	断路器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 操作機構の確認 - 端子及び刃の接触部過熱、変形の有無		
5	母線・その他	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 碍子、支持物の取付け状況 - 他の工作物、相間の離隔状況		

高 圧 機 器 点 検 記 録

(No. /)

機場名称

【点検記録】

No.	点検機器名	種 別	点 検 項 目 内 容	結 果	備 考
6	計器用変圧器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 取付ヒューズの状態		
7	計器用変流器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況		
8	操作用変圧器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 取付ヒューズの状態		
9	零相変流器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態(戻しアース) - 端子部の締付け状況 - 本体取付方向		
10	零相変成器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 取付ヒューズの状態		

高 圧 機 器 点 検 記 録

(No. /)

機場名称

【点検記録】

No.	点検機器名	種 別	点 検 項 目 内 容	結 果	備 考
11	油入遮断器	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 油温、油量、漏油の状況 - フリーザー油量、注油、吸湿防腐剤の状態		
12	真空遮断器	点検 ・ 清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 制御線の状態 - 操作機構の確認		
13	真空開閉器	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 制御線の状態 - 操作機構の確認		
14	LBS	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - ヒューズの取付け状況・選定容量 - 相間及び側面の絶縁バリアの取付け状況 - 操作機構の確認		
15	PCS	-	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 端子部の締付け状況 - ヒューズの取付け状況・選定容量 - 操作機構の確認		

高 圧 機 器 点 検 記 録

(No. /)

機場名称

【点検記録】

No.	点検機器名	種 別	点 検 項 目 内 容	結 果	備 考
16	変圧器	点検・清掃	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 内部、鉄心、リード線等の状況 - フリーザー油量、注油、吸湿防腐剤の状態		
17	コンデンサ	－	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 外箱の膨れ状況、保護装置の状態 - 漏油の有無		
18	リアクトル	－	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況 - 外箱の膨れ状況、保護装置の状態 - 漏油の有無		
19	避雷器	－	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況		
20	サージ アブソーバ	－	- 汚損、損傷、錆、過熱、変形、異音、異臭の有無 - 接地線取付状態 - 端子部の締付け状況		

試験年月日		天 候		気 温		湿 度	
施設場所(送)		設置盤名		回路電圧			
施設場所(至)		設置盤名		相別			
ケーブル種別		サイズ	mm ²	長さ	m		

【試験記録】

第1ステップ

試験電圧	時間	電流 (μ A)	絶縁抵抗値 (M Ω)	↑ 漏れ電流 (μA) mV ↓	記 録 チ ャ ー ト 0分1分2分3分4分5分 測定時間(min) →
3,000V	1分				
	3分				
	5分				
	キック現象				

第2ステップ

試験電圧	時間	電流 (μ A)	絶縁抵抗値 (M Ω)	↑ 漏れ電流 (μA) mV ↓	記 録 チ ャ ー ト 0分1分2分3分4分5分 測定時間(min) →
5,000V	1分				
	3分				
	5分				
	キック現象				

シールド抵抗値(M Ω)	成極指数	弱点比	総合判定	備考

【判定基準】

＊記事欄